



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
				REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO		REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO		REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO					
PROponente / Tomador				Município / UF		Localidade / Endereço			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA				TAPEJARA/RS		RUA OSÓRIO DA SILVEIRA ESQ. COM A RUA ISACO			REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO				
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-22		Sim	Porto Alegre / RS		REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO				26.37%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO									26.312,51
1.			REFORMA DOS BANHEIROS					-	24.577,30
1.1.	COTAÇÃO	001	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODPE DUPLO AÇO GALV PINTADO	M2	25,62	196,00	BDI 1	247,69	6.345,82
1.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,64	13,40	BDI 1	16,93	298,65
1.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72	780,11	BDI 1	985,83	6.624,78
1.4.	SINAPI	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	355,21	BDI 1	448,88	2.693,28
1.5.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	2,00	53,80	BDI 1	67,99	135,98
1.6.	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	457,77	BDI 1	578,48	578,48
1.7.	SINAPI-I	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	2,00	1.164,02	BDI 1	1.470,97	2.941,94
1.8.	SINAPI-I	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	169,00	BDI 1	213,57	854,28
1.9.	SINAPI-I	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	136,26	BDI 1	172,19	344,38
1.10.	SINAPI-I	36220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	156,24	BDI 1	197,44	789,76
1.11.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	3,36	349,73	BDI 1	441,95	1.484,95
1.12.	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	97,93	BDI 1	123,75	1.485,00
2.			PPCI					-	1.735,21
2.1.	SINAPI-I	39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	1,00	810,11	BDI 1	1.023,74	1.023,74
2.2.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	25,86	BDI 1	32,68	65,36
2.3.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,72	648,00	BDI 1	818,88	589,59
2.4.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	2,00	22,36	BDI 1	28,26	56,52

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									

TAPEJARA/RS

Local

07 de abril de 2022

Data

Nome: Geisson Brusso

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAUA70225-0

ART/RRT: SI11244044I00CT001