



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
				REFORMA DA FARMÁCIA DA UBS CENTRAL				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		TAPEJARA/RS	POSTO DE SAÚDE DO CENTRO	REFORMA DA FARMÁCIA DA UBS CENTRAL				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
mar-23	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA DO PISO DA FARMÁCIA	26,45%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA DO PISO DA FARMÁCIA</b>									<b>36.485,59</b>
<b>1.</b>			<b>REFORMA FARMÁCIA</b>					-	<b>36.485,59</b>
1.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	63,30	79,13	BDI 1	100,06	6.333,80
1.2.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	63,70	59,68	BDI 1	75,47	4.807,44
1.3.	COTAÇÃO	001	GRADE SANFONADA PANTOGRÁFICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,89	766,73	BDI 1	969,53	1.832,41
1.4.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.214,72	BDI 1	1.536,01	1.536,01
1.5.	SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	10,20	34,39	BDI 1	43,49	443,60
1.6.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	2,36	106,50	BDI 1	134,67	317,82
1.7.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	35,15	BDI 1	44,45	355,60
1.8.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	63,58	80,00	BDI 1	101,16	6.431,75
1.9.	COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	15,89	BDI 1	20,09	100,45
1.10.	SINAPI	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	5,00	62,80	BDI 1	79,41	397,05
1.11.	COTAÇÃO	002	TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLOR DE 6MM, ESTRUTURA COM TUBOS 30X30, PAREDE 120, E COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO CO MTUBOS 50X50	UN	1,00	8.525,00	BDI 1	10.779,86	10.779,86
1.12.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	158,76	15,69	BDI 1	19,84	3.149,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TAPEJARA/RS  
Local  
09 de maio de 2023  
Data

Nome: Geisson Brusso  
Título: Arquiteto e Urbanista  
CREA/CAUA70225-0  
ART/RRT: