



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	PASSEIO E ESTACIONAMENTO PÚBLICO CEMITÉRIO
DATA BASE mar-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIO E ESTACIONAMENTO PÚBLICO CEMITÉRIO	BDI 1 20,70%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSEIO E ESTACIONAMENTO PÚBLICO CEMITÉRIO									83.935,11
1.			PASSEIO PÚBLICO						83.935,11
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						484,71
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	745,70	0,54	BDI 1	0,65	484,71
1.2.			LIMPEZA DO TERRENO						2.484,50
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	745,70	0,41	BDI 1	0,49	365,39
1.2.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	193,88	6,72	BDI 1	8,11	1.572,37
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	193,88	2,34	BDI 1	2,82	546,74
1.3.			PASSEIO						64.579,51
1.3.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	306,65	70,83	BDI 1	85,49	26.215,51
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL DE 20X10 CM. ESPESSURA DE 6 CM.	M2	93,53	78,47	BDI 1	94,71	8.858,23
1.3.3.	SINAPI-I	359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	30,00	80,80	BDI 1	97,53	2.925,90
1.3.4.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	172,24	31,72	BDI 1	38,29	6.595,07
1.3.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	302,80	54,68	BDI 1	66,00	19.984,80
1.4.			ESTACIONAMENTO						13.330,49
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK=35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM	M2	107,40	102,83	BDI 1	124,12	13.330,49
1.5.			PINTURA						1.407,68
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	13,10	17,86	BDI 1	21,56	282,44
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	004	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	65,65	14,20	BDI 1	17,14	1.125,24
1.6.			PLACAS DE SINALIZAÇÃO						1.648,22
1.6.1.	COTAÇÃO	001	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=60CM - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I +SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	243,12	BDI 1	293,45	586,90
1.6.2.	COTAÇÃO	002	SUPORTE METÁLICO GALVNIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	439,65	BDI 1	530,66	1.061,32

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TAPEJARA/RS
Local
05 de maio de 2023
Data

Nome: Geisson Brusso
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU: A70225-0
ART/RR: 13033969