

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO 01 REFORMA CORRIMÃO						
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	M	0,1	79,68	86,85
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,065	9,91	9,91
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	2	55,47	55,47
SINAPI-I	21009	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	UN	2	2,38	2,38
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,2	23,25	23,25
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,13	23,60
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	H	1	23,91	26,83
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1	20,64	22,42
COMPOSIÇÃO 02 ESCADAS METÁLICAS						
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND		4.053,34	4.177,30
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	19,94	22,41
SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	H	24	27,50	31,20
SINAPI-I	1318	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	M2	5	47,27	50,35
SINAPI-I	584	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2") , ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M	KG	170,149	10,05	10,05
SINAPI-I	43665	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	M	18	39,34	39,34
SINAPI-I	43665	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	KG	48	12,07	12,07
COMPOSIÇÃO 03 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO E BARRA ANTIPANICO						
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	M²		923,61	930,92
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	310ML	1	34,86	34,86
SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	2	1,41	1,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	0,5	547,81	547,81
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,11	27,06
SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	0,3	20,08	22,40
SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	H	0,5	23,52	27,33
SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	PAR	0,33	1.335,18	1.335,18
SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	0,5	292,85	300,51
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO 04 DEGRAU ESCADA ARQUIBANCADA						
SINAPI-I	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	UND		176,46	190,58
SINAPI-I	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	M	0,42	3,70	3,70
SINAPI-I	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	UN	8	2,16	2,16
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	CENTO	0,01	40,33	40,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,0102	549,61	567,65
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,08	22,40
SINAPI	87827	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	H	1	20,08	22,40
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,5	68,43	74,81
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2	6,36	6,95
SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	2	13,05	13,65
SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	0,4	49,62	52,19
COMPOSIÇÃO 05 MANUTENÇÃO ELÉTRICA						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND.		1.632,00	1.858,80
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	40	25,72	28,95
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	40	15,08	17,52
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO 006 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM 02 ACIONADORES MANUAIS ENDEREÇÁVEIS E 01 SIRENE COMPACTA DE 120DB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
COTAÇÃO	105	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM BATERIA, TENSÃO DE OPERAÇÃO 100/240V	UN	1	7.039,55	7.419,88
COTAÇÃO	106	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL	UN	2	1.519,00	1.519,00
COTAÇÃO	107	SIRENE COMPACTA DE ALTA POTÊNCIA, 120 DB E 12V	UN	2	94,16	94,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1	27,60	27,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	25,72	28,95
SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	H	16	21,56	24,11
SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	20,02	21,54
SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	10,59	11,73
SINAPI	91916	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	20,02	21,54
SINAPI	91916	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	19,03	20,74
COTAÇÃO	108	CABO PARA ALARME DE INCÊNCIO BLINDADO COM PVC ST2, 600V, COM 02 VIAS DE 1,50MM2	UN	150	6,28	6,28

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	007	CONJUNTO MOTOBOMBA PARA REDE DE HIDRANTES KA-6, 10 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		21.399,36	21.468,72
		CONJUNTO MOTOBOMBA PARA REDE DE HIDRANTES KA-6, 10 CV, COM BOMBRA PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY 200/380V, QUADRO DE COMANDO COM ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, 01 SIRENE AUDIOVISUAL, 01 PRESSOSTATO PARA BOMBA PRINCIPAL, 01 PRESSOSTATO PARA BOMBA JOCKEY, 01 MANÔMETRO GLICERINADO DE 0 A 12 KG, 01 REGISTRO DE TESTE, TUBULAÇÃO DE SUÇÃO 2,5", TUBULAÇÃO DE RECALQUE 2,5" E BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO	KIT	1	20.832,00	20.832,00
COTAÇÃO	104					
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	25,72	28,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	21,56	24,11
COMPOSIÇÃO	008	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO FORMAS, CONCRETO BOMBEÁVEL, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		1.687,74	1.730,62
		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1	625,14	629,57
SINAPI	103672					
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50	12,54	12,78
SINAPI	92761					
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5	87,12	92,41
SINAPI	96533					
COMPOSIÇÃO	009	PORTA DE ABRIR EM AÇO COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTEÇÃO, PINTURA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) E VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U	M²		827,56	833,88
		PORTA DE ABRIR EM AÇO COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NÃO INCLUSOS, 90 X 210 CM	UN	0,5291	580,53	580,53
SINAPI-I	39021					
		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,4	10,97	11,60
SINAPI	100744					
		INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	0,4	1.196,23	1.203,54
SINAPI	102177					
		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,457	24,11	27,06
SINAPI	88309					
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,229	20,08	22,40
SINAPI	88316					

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU: