

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PPCI POSTO DE SAÚDE				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA - RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO UBS SÃO CRISTÓVÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO POSTO DE SAÚDE				
DATA BASE dez-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PPCI UBS SÃO CRISTÓVÃO	BDI 1 28,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PPCI UBS SÃO CRISTÓVÃO									36.617,72
1.			Execução PPCI Ginásio					-	36.617,72
1.1.			PPCI					-	36.617,72
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	006	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL, COM 02 ACIONADORES MANUAIS ENDEREÇAVEIS E 01 SIRENE COMPACTA DE 120DB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.039,55	BDI 1	9.035,26	9.035,26
1.1.2.	SINAPI-I	3267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	3,00	91,00	BDI 1	116,80	350,40
1.1.3.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.371,18	BDI 1	1.759,91	1.759,91
1.1.4.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	220,38	BDI 1	282,86	848,58
1.1.5.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	25,00	25,54	BDI 1	32,78	819,50
1.1.6.	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	84,25	BDI 1	108,13	324,39
1.1.7.	SINAPI	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	181,90	BDI 1	233,47	466,94
1.1.8.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	50,00	104,84	BDI 1	134,56	6.728,00
1.1.9.	SINAPI-I	6307	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	1,00	125,59	BDI 1	161,19	161,19
1.1.10.	SINAPI	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	93,73	BDI 1	120,30	1.203,00
1.1.11.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	135,30	BDI 1	173,66	1.041,96
1.1.12.	SINAPI-I	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)	UN	1,00	328,21	BDI 1	421,26	421,26
1.1.13.	SINAPI-I	10405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	2,00	521,43	BDI 1	669,26	1.338,52
1.1.14.	SINAPI-I	43098	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM	UN	2,00	79,00	BDI 1	101,40	202,80
1.1.15.	SINAPI-I	10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	2,00	72,65	BDI 1	93,25	186,50
1.1.16.	SINAPI-I	10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,00	72,65	BDI 1	93,25	93,25
1.1.17.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	12,00	15,40	BDI 1	19,77	237,24

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.18.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	3,40	BDI 1	4,36	872,00
1.1.19.	COTAÇÃO	101	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA LED DUPLA FACE SLIM VERDE 50x25cm	UN	1,00	351,79	BDI 1	451,52	451,52
1.1.20.	COTAÇÃO	103	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED 3000 LUMENS 2 FARÓIS DE 28 LEDS, COM ANGULAÇÃO DE 60° E BATERIA DE LÍTIO (GEL SELADA)	UN	10,00	785,00	BDI 1	1.007,55	10.075,50

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TAPEJARA - RS

Local

01 de abril de 2024

Data

Nome: MÁRCIO HENKES

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREARS 230723

ART/RRT: