

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>262,92</b>	<b>264,23</b>
SINAPI-I	38182	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1,05	225,08	225,08
SINAPI-I	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0,2	77,90	77,90
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,98	26,91
SINAPI	100303	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,09	22,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO 60X45CM, EM ALUMÍNIO, EM FORMAT O "U", DIÂMETRO DE 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>333,10</b>	<b>336,91</b>
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	16,64	16,64
SINAPI-I	36223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	203,14	203,14
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	25,45	28,72
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	20,08	22,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>TELA MOSQUITEIRA, FIXADA EM PERFIS DE ALUMINIO DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>140,21</b>	<b>142,34</b>
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	1,9642	46,21	46,21
COTAÇÃO	001	TELA MOSQUITEIRA DE FIBRA DE VIDRO, MALHA 18 X 16, FIO 30	M2	1,25	12,59	12,59
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,18	0,18
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233	23,04	23,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,519	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,259	20,08	22,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>004</b>	<b>BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIÂMETRO MINIMO DE 3 CM - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>305,21</b>	<b>309,02</b>
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	16,64	16,64
SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	0,66666	262,88	262,88
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	25,45	28,72
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	20,08	22,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>005</b>	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 0,50 X 11,30 M, INCLUSO CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 60 CM, VÁLVULAS DE METAL CROMADO, SIFÕES FLEXÍVEIS EM PVC, ENGATES 30 CM FLEXÍVEIS PLÁSTICO E TORNEIRAS METALICAS CROMADAS DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PREÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>12.019,12</b>	<b>12.219,71</b>
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	11,27	11,87
SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,8333	343,69	351,59
SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	11	240,17	240,17
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	252,77	256,88

Data

 Responsável Técnico: Geisson Brusso  
 CREA/CAU: A70225-0